



耐圧基準 : 配管、ヘッダー、継手をセットした状態で耐圧0.5Mpa以下

漏水テスト : 各回路ごとに圧力計を取り付け、圧力0.3Mpa程度をコンクリート打設終了まで加圧。

プロジェクト:		床暖房配管施工部詳細図					
タイトル:	スケール	DATE	担当	設計	承認	NO.	
モルタル埋設式床暖房仕様	1/5			小泉			